S01,S02,S03,S04,S05,S06 -AB STENA (zunanje stene)
pustiti siderno armaturo-mreža (49,60m1)

- d=30cm
- beton C25/30
- armatura: +- Q308 (MAG 500/560)
- zascitni sloj betona 2,5 cm
- preklopi mrez 40 cm





ZAKLJUČKI AB STEN

PROSTI ROB
2 kom

ZAKLUČEK -VOGAL
3 kom

ZAKLUČEK -T
3 kom



⑦ VKLJUČKI
234 kom ø8RA, L=1,25cm, e=15cm

SPECIFIKACIJA ARMATURNIH MREŽ ZA AB STENE KLETI: S01, S02, S03, S04, S05,S06 in Z1

SEZNAM MREZ MAG 500/560

TIP MREZE	OZN.	DIMENZIJE	STEV.	TEZA ZA 1 kom.	SKUPNA TEZA	OPOMBE:
Q385	A	220x600	6	79,70	478,20	ab stena Z1
Q385	B	220x600	33	79,70	2630,10	ab stene kleti S01, S02, S03, S04 S05, S06
					≥ 3108,30 kg	



ARMATURA AB STEN KLETI IN OPORNI ZD

-beton (C25/30)
-armatura BSt 500(B)
-PREKLOPI MREŽ: min 40 cm